


ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
02	SERVIÇOS COMUN DE MANUTENÇÃO DE ENGENHARIA				363.633,43	100,00
02.01	SERVIÇOS COMUN DE ENGENHARIA				310.083,78	85,28
02.01.001	Demolição de alvenaria de bloco ou tijolo cerâmico, sem reaproveitamento	m3	40,00	22,19	887,60	0,25
02.01.002	Demolição manual de piso em concreto simples e/ou cimentado	m2	150,00	14,75	2.212,50	0,61
02.01.003	Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 10% do material	m2	200,00	34,73	6.946,00	1,91
02.01.004	Revisão de esquadria de madeira	m2	60,00	74,70	4.482,00	1,23
02.01.005	Revisão de esquadria de ferro	m2	40,00	80,76	3.230,40	0,89
02.01.006	Fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento padrão popular, com execução de furo - fornecimento e instalação. af_12/2019	un	100,00	61,13	6.113,00	1,68
02.01.007	Passoio em concreto simples c/ cimentado e=5cm	m2	1.200,00	24,88	29.856,00	8,21
02.01.008	Remoção e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de areia	m2	1.600,00	46,78	74.848,00	20,58
02.01.009	Remoção e reposição de meio-fio	m	200,00	10,69	2.138,00	0,59
02.01.010	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para urbanização interna de empreendimentos. af_06/2016_p	m	500,00	35,54	17.770,00	4,89
02.01.011	Alvenaria de bloco cerâmico (9x19x24)cm, e= 0,09m, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta de 2,0cm	m2	200,00	32,92	6.584,00	1,81
02.01.012	Cintas e vergas em blocos cerâmicos tipo "u" (calha) 9x19x19cm, preenchidos com concreto armado fck=15mpa	m	300,00	21,04	6.312,00	1,74
02.01.013	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	4,00	1.630,57	6.522,28	1,79
02.01.014	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af_06/2014	m2	400,00	5,62	2.248,00	0,62
02.01.015	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	400,00	19,20	7.680,00	2,11
02.01.016	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux cardinal, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	50,00	42,13	2.106,50	0,58
02.01.017	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques	m2	100,00	10,67	1.067,00	0,29
02.01.018	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais	m2	800,00	9,97	7.976,00	2,19
02.01.019	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m2	600,00	10,35	6.210,00	1,71
02.01.020	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte ou óleo sobre parede.	m2	500,00	12,13	6.065,00	1,67
02.01.021	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético ou óleo sobre madeira (Coralit ou similar)	m2	300,00	14,39	4.317,00	1,19
02.01.022	Pintura de meio fio (caiação)	m	15.000,00	3,11	46.650,00	12,84
02.01.023	Pintura acrilica em piso cimentado duas demaos	m2	2.500,00	13,21	33.025,00	9,08
02.01.024	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado cal d=0,60 m	m	30,00	161,13	4.833,90	1,33
02.01.025	Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEI, PB, dn = 100mm (Vinilfort - Tigre ou similar)	m	200,00	11,16	2.232,00	0,61
02.01.026		un	10,00	197,48	1.974,80	0,54

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
	Vaso sanitario sifonado convencional com louça branca, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação. af_10/2016					
02.01.027	Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional.	un	60,00	44,50	2.670,00	0,73
02.01.028	Caixa de descarga de sobrepôr completa akros ou similar	un	60,00	55,63	3.337,80	0,92
02.01.029	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação	pt	50,00	88,24	4.412,00	1,21
02.01.030	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	un	50,00	34,49	1.724,50	0,47
02.01.031	Revisão de ponto de água tipo 1	un	50,00	24,63	1.231,50	0,34
02.01.032	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	pt	100,00	24,21	2.421,00	0,67
02.02	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO				53.549,65	14,72
02.02.001	Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura (padrão emurb)	un	20,00	595,51	11.910,20	3,27
02.02.002	Aterro com argila para jardim (paisagismo)	m3	40,00	62,52	2.500,80	0,69
02.02.003	Grama esmeralda em mudas, fornecimento e plantio	m2	700,00	16,79	11.753,00	3,23
02.02.004	Planta - Palmeira Imperial h=1,00m (fornecimento e plantio)	un	5,00	695,93	3.479,65	0,96
02.02.005	Planta - Lírio da paz (spathiphyllum wallisi), fornecimento e plantio	un	40,00	44,55	1.782,00	0,49
02.02.006	Planta - Botão de ouro (unxia kubitzkii), fornecimento e plantio	un	100,00	14,22	1.422,00	0,39
02.02.007	Fornecimento e plantio de herbáceas ornamentais (pingo de ouro)	un	200,00	3,21	642,00	0,18
02.02.008	Poda de arvores, exceto remoção de entulho	un	250,00	54,48	13.620,00	3,74
02.02.009	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m2	2.000,00	3,22	6.440,00	1,77
Importa o presente orçamento em :					VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>	363.633,43
(trezentos e sessenta e três mil, seiscentos e trinta e três reais e quarenta e três centavos)						


 Luiz Antônio Silva Santos
 Engenheiro Civil
 CREA 14276/TD
 Reg. Nacional 270788006-0