



PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Detalhamento de Eventos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 01060715-68/2018	Nº SICONV 01060715-68/2018	GIGOV AJ - ARACAJU	GESTOR MDS	PROGRAMA PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	AÇÃO / MODALIDADE CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS	DATA ASSINATURA 26/09/2018
PROponente / Tomador Município de Nossa Senhora de Lourdes/SE			MUNICÍPIO / UF Nossa Senhora de Lourdes	LOCALIDADE / ENDEREÇO Avenida Senador Leite Neto, Nº80	OBJETO CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS	
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF			INÍCIO DA OBRA

Serviços: Todos

Modo de Exibição: Eventos

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 235.059,95

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
1	Evento	Administração Local	R\$	8.240,92
1	0,001.1	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	MÊS	0,20
1	0,001.2	Mestre de obras com encargos complementares	H	80,00
2	Evento	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	6.120,59
2	1.0.1	Placa da obra em chapa de aço galvanizado - padrão Governo Federal	m²	6,00
2	1.0.2	Limpeza geral do terreno	m²	312,97
2	1.0.3	Locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes	m²	312,97
2	2.0.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M	m³	26,04
2	2.0.2	Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de espessura	m³	62,59
2	2.0.3	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	m³	12,48
2	2.0.4	Aterro de vala, compactado, sem material, sem controle do grau de compactação	m³	64,20
3	Evento	INFRA-ESTRUTURA	R\$	18.271,98
3	3.0.1.1	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 5 cm. af_07/2016	m²	19,66
3	3.0.1.2	Forma plana para sapatas, em madeira maciça, 05 usos, inclusive escoramento	m²	47,21
3	3.0.1.3	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_07/2016	m³	6,40
3	3.0.1.4	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - vigas/pes	KG	231,10
3	3.0.1.5	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - vigas/pesc	KG	40,90
3	3.0.2.1	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm. af_07_2016	m²	39,64
3	3.0.2.2	FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO, EM FACES INTERNAS DE PAREDES. AF_06/2015	m²	77,71

CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS - CCI Município: NOSSA SENHORA DE LOURDES	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS - CCI Município: NOSSA SENHORA DE LOURDES	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS - CCI Município: NOSSA SENHORA DE LOURDES	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS - CCI Município: NOSSA SENHORA DE LOURDES		
1	2	3	4	5	6
8.180,82	66.084,35	83.558,72	77.236,06	-	-
2.060,23	2.060,23	2.060,23	2.060,23	-	-
0,05	0,05	0,05	0,05	-	-
20,00	20,00	20,00	20,00	-	-
6.120,59	-	-	-	-	-
6,00	-	-	-	-	-
312,97	-	-	-	-	-
312,97	-	-	-	-	-
26,04	-	-	-	-	-
62,59	-	-	-	-	-
12,48	-	-	-	-	-
64,20	-	-	-	-	-
-	18.271,98	-	-	-	-
-	19,66	-	-	-	-
-	47,21	-	-	-	-
-	6,40	-	-	-	-
-	231,10	-	-	-	-
-	40,90	-	-	-	-
-	39,64	-	-	-	-
-	77,71	-	-	-	-

Serviço: Todos

Modo de Exibição: Eventos

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 235.059,95

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
3	3.0.2.3	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_07/2016	m³	4,41
3	3.0.2.4	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - vigas/pes	KG	204,90
3	3.0.2.5	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - vigas/pesc	KG	82,10
3	8.0.2	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm	m²	60,11
4	Evento	SUPER ESTRUTURA	R\$	31.286,10
4	4.0.1.1	FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO, EM FACES INTERNAS DE PAREDES. AF_06/2015	m²	228,35
4	4.0.1.3	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - vigas/pes	KG	850,10
4	4.0.1.2	Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_07/2016	m³	12,66
4	4.0.1.4	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - vigas/pesc	KG	286,90
4	4.0.2.1	Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão. af_03/2016	m	33,00
4	5.0.1.1	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm	m²	312,66
5	Evento	ESQUADRIAS	R\$	24.802,22
5	6.0.1	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação, puxador simples e instalação - CONFORME PROJETO	m²	12,60
5	6.0.2	Porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_08/2015	UNID	4,00
5	6.0.3	Porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), 70x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_08/2015	UNID	2,00
5	6.0.4	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 90x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_08/2015	UNID	3,00
5	6.0.5	Fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento padrão médio, com execução de furo - fornecimento e instalação. af_08/2015	UNID	5,00
5	6.0.6	Fechadura de embutir para porta de banheiro, completa, acabamento padrão popular, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. af_08/2015	UNID	3,00

CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS - CCI - Município: NOSSA SENHORA DE LOURDES	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS - CCI - Município: NOSSA SENHORA DE LOURDES	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS - CCI - Município: NOSSA SENHORA DE LOURDES	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS - CCI - Município: NOSSA SENHORA DE LOURDES		
1	2	3	4	5	6
8.180,82	66.084,35	83.558,72	77.236,06	-	-
-	4,41	-	-	-	-
-	204,90	-	-	-	-
-	82,10	-	-	-	-
-	60,11	-	-	-	-
-	17.836,76	13.449,34	-	-	-
-	228,35	-	-	-	-
-	850,10	-	-	-	-
-	12,66	-	-	-	-
-	286,90	-	-	-	-
-	-	33,00	-	-	-
-	-	312,66	-	-	-
-	-	-	24.802,22	-	-
-	-	-	12,60	-	-
-	-	-	4,00	-	-
-	-	-	2,00	-	-
-	-	-	3,00	-	-
-	-	-	5,00	-	-
-	-	-	3,00	-	-

Serviço:

Todos

Modo de Exibição:

Eventos

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 235.059,95

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
5	6.0.7	Fechadura de embutir com cilindro, para porta externa, completa, acabamento padrão popular, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. af_08/2015	UNID	1,00
5	6.0.8	Portão de abrir, 2 folhas, com quadro em tubo galvanizado 2", com barra quadrada de 3/4" na vertical e esticador redondo de 3/4", inclusive fechadura e dobradiças	m²	3,60
5	6.0.9	Grade proteção c/ barra chata 1/8" x 5/8" (BASCULANTES + GRADE FRONTAL)	m²	20,16
5	6.0.10	Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	m²	5,18
5	6.0.11	Vidro liso incolor 4mm	m²	5,18
5	6.0.12	Elemento vazado de concreto (50x50x10cm) anti-chuva assentados com argamassa (cimento e areia traço 1:3)	m²	0,75
5	6.0.13	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro	m²	9,54
5	6.0.14	Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens	m²	9,54
5	10.0.6	Peitoril granito branco fortaleza polido 22 x 2cm (BASCULANTES E JANELAS)	m	15,20
6	Evento	COBERTURA	R\$	43.752,67
6	4.0.3.1	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm	m²	29,30
6	4.0.4.1	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, arranque dos pilares	m³	0,83
6	4.0.5.1	Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm, inclusive forma e armadura	m	40,80
6	7.0.1	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical. af_12/2015	m²	236,63
6	7.0.2	Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou similar	m²	236,63
6	7.0.3	Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado	m²	180,91
6	7.0.4	Estrutura Espacial de alumínio p/ vão de 20m	m²	8,00
6	8.0.1	Impermeabilização c/ manta asfáltica 4mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer, exceto proteção mecânica - rufos, calhas e laje	m²	70,10
7	Evento	REVESTIMENTOS	R\$	23.338,87
7	9.0.1	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m²	312,66
7	9.0.2	Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - revisado 08/2015	m²	40,45
7	9.0.3	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m²	66,70
7	9.0.4	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m²	312,66

CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS - CCI - Município: NOSSA SENHORA DE LOURDES	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS - CCI - Município: NOSSA SENHORA DE LOURDES	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS - CCI - Município: NOSSA SENHORA DE LOURDES	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS - CCI - Município: NOSSA SENHORA DE LOURDES QUARTO		
1	2	3	4	5	6
8.180,82	66.084,35	83.558,72	77.236,06	-	-
-	-	-	1,00	-	-
-	-	-	3,60	-	-
-	-	-	20,16	-	-
-	-	-	5,18	-	-
-	-	-	5,18	-	-
-	-	-	0,75	-	-
-	-	-	9,54	-	-
-	-	-	9,54	-	-
-	-	-	15,20	-	-
-	-	43.752,67	-	-	-
-	-	29,30	-	-	-
-	-	0,83	-	-	-
-	-	40,80	-	-	-
-	-	236,63	-	-	-
-	-	236,63	-	-	-
-	-	180,91	-	-	-
-	-	8,00	-	-	-
-	-	70,10	-	-	-
-	-	-	23.338,87	-	-
-	-	-	312,66	-	-
-	-	-	40,45	-	-
-	-	-	66,70	-	-
-	-	-	312,66	-	-

Serviço: Todos

Modo de Exibição: Eventos

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 235.059,95

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
7	9.0.5	Revestimento ceramico para parede, 20 x 20 cm, Escurial, pei-0, cor mate branco, aplicado com argamassa industrializada AC-1, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	67,55
7	9.0.6	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco mesh, pei - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01	m²	12,20
7	10.0.2	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada padrão popular de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_06/2014	m²	210,21
7	10.0.3	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	14,20
7	10.0.4	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 60x60cm. af_06/2014	m	40,00
8	Evento	PAVIMENTAÇÃO	R\$	4.437,70
8	10.0.1	Camada impermeabilizadora, espessura = 5,0cm, c/ concreto fck = 15mpa	m²	210,21
8	10.0.5	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. af_07/2016	m²	12,10
8	18.0.4	Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	UNID	1,00
9	Evento	PINTURA	R\$	10.790,93
9	11.0.1	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	m²	318,13
9	11.0.2	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	m²	318,13
9	11.0.3	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte ou óleo sobre superfícies metálicas, inclusive lixamento	m²	26,27
9	11.0.4	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa a óleo, lixamento e retoques	m²	30,24
9	11.0.5	Pintura esmalte acetinado em madeira, duas demãos	m²	30,24
10	Evento	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$	20.798,88
10	12.0.1.1	Quadro de Distribuição de energia, de embutir com porta, para 24 disjuntores termomagnéticos monopolares, barramento trifásico e neutro com proteção geral, disjuntor geral trifásico.	UNID	1,00
10	12.0.2.1	Disjuntor termomagnético tripolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	UNID	1,00
10	12.0.2.2	Disjuntor termomagnético monopolar 30 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	UNID	12,00
10	12.0.2.3	Disjuntor termomagnético monopolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	UNID	1,00
10	12.0.3.1	LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR P/LAMP.FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, INCL.REATOR ELETRONICO E LAMPADAS - REV. 01	UNID	41,00

CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS - CCI Município: NOSSA SENHORA DE LOURDES	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS - CCI Município: NOSSA SENHORA DE LOURDES	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS - CCI Município: NOSSA SENHORA DE LOURDES	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS - CCI Município: NOSSA SENHORA DE LOURDES QUARTO		
1	2	3	4	5	6
8.180,82	66.084,35	83.558,72	77.236,06	-	-
-	-	-	67,55	-	-
-	-	-	12,20	-	-
-	-	-	210,21	-	-
-	-	-	14,20	-	-
-	-	-	40,00	-	-
-	-	4.437,70	-	-	-
-	-	210,21	-	-	-
-	-	12,10	-	-	-
-	-	1,00	-	-	-
-	-	-	10.790,93	-	-
-	-	-	318,13	-	-
-	-	-	318,13	-	-
-	-	-	26,27	-	-
-	-	-	30,24	-	-
-	-	-	30,24	-	-
-	1.105,26	15.677,26	4.016,36	-	-
-	-	1,00	-	-	-
-	-	1,00	-	-	-
-	-	12,00	-	-	-
-	-	1,00	-	-	-
-	-	-	41,00	-	-

Christiane Deda Dias
Engª CIVIL
RNP 2704418179

Serviços:

Todos

Modo de Exibição:

Eventos

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 235.059,95

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
10	12.0.4.1	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	UNID	41,00
10	12.0.5.1	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	UNID	27,00
10	12.0.5.2	Interruptor 02 seções, com caixa pvc 4" x 2"	pt	8,00
10	12.0.5.3	Interruptor bipolar (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_09/2017	pt	3,00
10	12.0.5.4	Tomada para ar condicionado, com caixa pvc e disjuntor bi-polar 20 a, embutida (caixa, eletrodutos, fios e tomada)	pt	1,00
10	12.0.5.5	Arandela de uso externo em alumínio pintado, com difusor em vidro transparente, ref: DP-2011-01, Lustres Projeto ou similar, completa	pt	6,00
10	13.0.1	Eletroduto pvc roscável, d=4 " - Fornecimento	m	29,60
10	13.0.2	Cabo telefonico cci-50 1 par (uso interno) - fornecimento e instalacao 10 pares	m	38,48
10	13.0.3	Caixa de passagem para telefone 15x15x10cm (sobrepôr), fornecimento e instalacao.	UNID	4,00
10	13.0.4	Quadro de distribuicao para telefone n.3, 40x40x12cm em chapa metalica, de embutir, sem acessorios, padrao telebras, fornecimento e instalacao	UNID	1,00
11	Evento	INSTALAÇÃO HIDRAULICA	R\$	4.062,90
11	14.0.1.1	tubos de pvc, soldável, água fria, dn 25 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, pa	m	28,40
11	14.0.1.2	tubos de pvc, soldável, água fria, dn 32 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, pa	m	4,35
11	14.0.1.3	tubos de pvc, soldável, água fria, dn 50 mm (instalado em prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015	m	19,50
11	14.0.1.4	Adaptador pvc rígido soldável c/ flange e anel, p/ caixa d'água diâm = 20mm x 1/2"	UNID	2,00
11	14.0.1.5	Adaptador pvc rígido soldável c/ flange e anel, p/ caixa d'água diâm = 32mm x 1"	UNID	1,00
11	14.0.1.6	Adaptador pvc rígido soldável c/ flange e anel, p/ caixa d'água diâm = 50mm x 1 1/2"	UNID	1,00
11	14.0.1.7	Adaptador pvc rígido soldável c/ flange e anel, p/ caixa d'água diâm = 60mm x 2"	UNID	1,00
11	14.0.2.1	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2 1/2?, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento ? fornecimento e instalação. af_06/2016	UNID	2,00
11	14.0.2.2	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2?, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento ? fornecimento e instalação. af_06/2016	UNID	1,00
11	14.0.2.3	Torneira de boia 2 1/2" c/ balao plastico	UNID	1,00

CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS - CCI Município: NOSSA SENHORA DE LOURDES	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS - CCI Município: NOSSA SENHORA DE LOURDES	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS - CCI Município: NOSSA SENHORA DE LOURDES	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS - CCI Município: NOSSA SENHORA DE LOURDES QUARTO		
1	2	3	4	5	6
8.180,82	66.084,35	83.558,72	77.236,06	-	-
-	-	41,00	-	-	-
-	-	27,00	-	-	-
-	-	8,00	-	-	-
-	-	3,00	-	-	-
-	-	1,00	-	-	-
-	-	6,00	-	-	-
-	29,60	-	-	-	-
-	-	38,48	-	-	-
-	-	4,00	-	-	-
-	-	1,00	-	-	-
-	-	4.062,90	-	-	-
-	-	28,40	-	-	-
-	-	4,35	-	-	-
-	-	19,50	-	-	-
-	-	2,00	-	-	-
-	-	1,00	-	-	-
-	-	1,00	-	-	-
-	-	1,00	-	-	-
-	-	2,00	-	-	-
-	-	1,00	-	-	-
-	-	1,00	-	-	-

Christianne Deda Dias
Eng. Civil
RNP 2704418179

Serviços:

Todos

Modo de Exibição:

Eventos

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 235.059,95

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
11	14.0.2.4	Caixa d'água em polietileno, 1000 litros, com acessórios - fornecimento e instalação	UNID	1,00
12	Evento	INSTALAÇÃO SANITARIA	R\$	26.928,74
12	15.0.1.1	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	5,00
12	15.0.1.2	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	pt	7,00
12	15.0.1.3	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	pt	4,00
12	15.0.1.4	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_12/2014 (rede externa)	m	28,00
12	15.0.1.5	Tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 100 mm, inclusive conexões (rede interna)	m	5,00
12	15.0.2.1	Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento branco, Akros ou similar	UNID	3,00
12	15.0.2.2	Caixa de gordura em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,10m, dim.ext. = 1,20 x 1,20 x 0,60m, com tampa e porta-tampa	UNID	1,00
12	15.0.2.3	Caixa de passagem cp2-080 (60x60x80cm) c/ tampa de concreto	UNID	3,00
12	15.0.3.1	Fossa séptica em alvenaria bloco de cimento e concreto armado, dimensões internas 1,20 x 2,40 x 1,20 m	UNID	1,00
12	15.0.3.2	Filtro anaeróbio retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 1,2 x 1,8 x 1,67 m, volume útil: 2592 l (para 13 contribuintes). af_05/2018	UNID	1,00
12	15.0.3.3	Tanque selado em alvenaria tijolo maciço dimensões internas 2,30 x 2,10m	UNID	1,00
13	Evento	LOUÇAS E METAIS	R\$	9.711,94
13	17.0.1.1	VASO SANITARIO C/CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, ELIZABETH OU SIMILAR, PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO AMANCO OU SIMILAR, CONJUNTO DE FIXAÇÃO, ANEL DE VEDAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO	UNID	5,00
13	17.0.1.2	Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-91 ou similares) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira	UNID	1,00
13	17.0.1.3	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1,50x0,60, com 02 cubas de embutir de louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	UNID	2,00
13	17.0.1.4	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2,20x0,60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.	UNID	1,00
13	17.0.1.4	MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM SIFÃO INTEGRADO, ENGATE FLEXIVEL CROMADO 1/2", REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO DE FIXAÇÃO	UNID	4,00

CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS - CCI - Município: NOSSA SENHORA DE LOURDES	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS - CCI - Município: NOSSA SENHORA DE LOURDES	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS - CCI - Município: NOSSA SENHORA DE LOURDES	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS - CCI - Município: NOSSA SENHORA DE LOURDES QUARTO		
1	2	3	4	5	6
8.180,82	66.084,35	83.558,72	77.236,06	-	-
-	-	1,00	-	-	-
-	26.810,12	118,62	-	-	-
-	5,00	-	-	-	-
-	7,00	-	-	-	-
-	4,00	-	-	-	-
-	28,00	-	-	-	-
-	5,00	-	-	-	-
-	-	3,00	-	-	-
-	1,00	-	-	-	-
-	3,00	-	-	-	-
-	1,00	-	-	-	-
-	1,00	-	-	-	-
-	1,00	-	-	-	-
-	-	-	9.711,94	-	-
-	-	-	5,00	-	-
-	-	-	1,00	-	-
-	-	-	2,00	-	-
-	-	-	1,00	-	-
-	-	-	4,00	-	-

Serviços: Todos

Modo de Exibição: Eventos

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 235.059,95

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
13	17.0.1.6	Kit de acessórios para banheiro em ABS/Alumínio com 5 peças (01 cabide, 01 saboneteira, 01 papelreira, 01 porta-toalha rosto e 01 porta-toalha banho)	UNID	3,00
13	17.0.2.1	Válvula de descarga cromada c/ canopla lisa 40 mm (1 1/2")	UNID	4,00
13	17.0.2.2	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1/2", com acabamento e canopla cromados. fornecido e instalado em ramal de água. af_12/2014	UNID	4,00
13	17.0.2.3	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação. af_12/2013	UNID	5,00
14	Evento	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$	1.147,80
14	16.0.1	Extintor de pó químico ABC, capacidade 4 kg, alcance médio do jato 4,5m , tempo de descarga 11s, NBR9443, 9444, 10721	UNID	2,00
14	18.0.1	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio, inclusive arvores e arbustos	m²	2,00
14	18.0.2	Barra de apoio em tubo de aço galvanizado, d= 1 1/2", inclusive pintura em esmalte sintético	m	2,00
14	18.0.3	Corrimão em tubo aço galvanizado 2 1/2"	m	6,00
15	Evento	SERVIÇOS FINAIS	R\$	1.367,71
15	19.0.1	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	UNID	1,00
15	19.0.2	Limpeza final da obra	m²	165,30

CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS - CCI Município: NOSSA SENHORA DE LOURDES	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS - CCI Município: NOSSA SENHORA DE LOURDES	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS - CCI Município: NOSSA SENHORA DE LOURDES	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS - CCI Município: NOSSA SENHORA DE LOURDES QUARTO		
1	2	3	4	5	6
8.180,82	66.084,35	83.558,72	77.236,06	-	-
-	-	-	3,00	-	-
-	-	-	4,00	-	-
-	-	-	4,00	-	-
-	-	-	5,00	-	-
-	-	-	1.147,80	-	-
-	-	-	2,00	-	-
-	-	-	2,00	-	-
-	-	-	2,00	-	-
-	-	-	6,00	-	-
-	-	-	1.367,71	-	-
-	-	-	1,00	-	-
-	-	-	165,30	-	-

Nossa Senhora de Lourdes, 09 de agosto de 2019

Local e Data

Christiane Deda Dias

Responsável Técnico: CHRISTIANE DEDA DIAS

CREA / CAU: RNP: 2704418179