



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES

ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

REFORMA E REPARO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE NOSSA SENHORA DE LOURDES/SE.

CAPÍTULO I - DA OBRA

A presente especificação destina-se a **REFORMAS E REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE NOSSA SENHORA DE LOURDES/SE**. Esta especificação deverá ser complementada com os projetos elaborados para a obra.

Em qualquer divergência encontrada entre os elementos do projeto, deverá ser obedecido o seguinte critério:

- a) Nas divergências entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerão os de maior escala;
- b) Nas divergências entre detalhes e plantas gerais, prevalecerão os detalhes;
- c) Nas divergências entre especificações e plantas, prevalecerão as especificações;
- d) Nas divergências entre as medidas verificadas e as cotas apresentadas, prevalecerão estas últimas.

Toda e qualquer modificação introduzida no projeto, detalhes, especificações inclusive acréscimos, somente serão admitidos com prévia autorização da FISCALIZAÇÃO, e será anotada no livro de ocorrência da obra, assim como todo acompanhamento dos trabalhos no decorrer da obra.

Exigir-se-á emprego de mão de obra de primeira qualidade, na execução de todos os serviços especificados.

Os materiais e/ou serviços não previstos nesta Especificação constituem casos especiais, devendo ser apreciados pela FISCALIZAÇÃO.

Todo material considerado "similar" deverá ser previamente submetido à apreciação da FISCALIZAÇÃO, devendo a autorização do mesmo ser dada por escrito.

CAPÍTULO II - DA RESPONSABILIDADE DO EMPREITEIRO

A responsabilidade do empreiteiro é integral para a obra Empreiteira nos termos do Código Civil Brasileiro.

A presença da FISCALIZAÇÃO não implica na diminuição da referida responsabilidade da empreiteira.

É de inteira responsabilidade da empreiteira, a reconstrução de quaisquer danos e avarias causadas a serviços realizados, motivados pela construção inclusive aos de viação e urbanização.

A empreiteira deverá verificar "in loco" para tomar as precauções e cuidados necessários no sentido de garantir inteiramente a estabilidade das estruturas, elevações, equipamentos mobiliários, canalizações e redes que possam ser atingidas, pavimentação das áreas adjacentes e outras propriedades de terceiros, e ainda, a segurança dos operários e transeuntes, durante a execução de todas as etapas da obra, pois qualquer dano, avaria, trincadura, etc., causados a serviços ali existentes serão de inteira e única responsabilidade da empreiteira, correndo por sua conta as despesas efetuadas na reconstrução e indenização de quaisquer serviços ou edificações.

É de inteira e única responsabilidade da firma empreiteira o pagamento de todos os materiais, mão de obra, equipamentos e como também todas as obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias, transportes, seguros e tudo mais que se fizerem necessários à conclusão e quitação dos encargos da referida obra.

É de inteira responsabilidade da empreiteira, a apresentação ao fiscal da obra, de todo e qualquer material a ser utilizado na mesma, antes de sua aplicação, para análise e aprovação pela FISCALIZAÇÃO.

Não serão aceitos pela fiscalização, os serviços executados que não tenham sido previamente aprovados.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES

Uma vez aprovados os materiais a serem utilizados, as demais partidas ficaram sujeitas a aceitação pela fiscalização, sendo impugnadas as que estejam em desacordo com a (s) amostra(s) já aprovada(s) e com o estabelecido nas especificações dos referidos materiais.

A empreiteira sob pretexto algum, poderá argumentar desconhecimento do local onde irá implantar a referida obra.

Deverá obrigatoriamente a empreiteira ter no local da obra um profissional (Engenheiro) legalmente habilitado no CREA da 21ª Região, como responsável geral da obra, auxiliado por encarregados gerais.

Todo e qualquer serviço mencionado em qualquer documento que venha a integrar o Contrato e que não tenham sido fornecido pela FISCALIZAÇÃO, será executado obrigatoriamente sob a responsabilidade do empreiteiro, inclusive detalhes construtivos e outros que não estiverem incluídos nesta especificação e que sejam necessários ao bom andamento da obra.

Caberá a Empreiteira verificar e conferir todos os documentos e instruções que lhe forem fornecidos, comunicando ao fiscal, qualquer irregularidade, incorreção ou discrepância encontrada, que desaconselhe ou impeça a sua execução. A não observância destes dispositivos, transferirá à empreiteira todas as responsabilidades pelo funcionamento ou instabilidade dos elementos defeituosos.

Deverá à empreiteira facilitar por todos os meios, os trabalhos da FISCALIZAÇÃO, mantendo inclusive no local da obra, em lugar adequado e em perfeita ordem, uma cópia completa de todos os projetos, detalhes e especificações.

Deverá à empreiteira efetuar a limpeza periódica da obra com a remoção de todos os entulhos resultantes tanto no interior da mesma, como na área de serviço.

No caso de não estarem os trabalhos sendo conduzidos perfeitamente de acordo com os detalhes, desenhos, especificações, instruções fornecidas pela FISCALIZAÇÃO ou de modo geral com as regras da arte de construir, poderá a FISCALIZAÇÃO além das sanções previstas neste instrumento ou na legislação que rege a matéria determinar a paralisação total ou parcial dos trabalhos defeituosos, bem como a demolição dos mesmos que será realizada pela empreiteira. Do mesmo modo, deverão ser removidos da área da obra, os materiais dessas demolições e aquelas que não atenderem aos padrões de aceitação estabelecidos.

CAPITULO III – SERVIÇOS A EXECUTAR

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT
1	ESCOLA MUNICIPAL ENEDINA BATISTA DE MELO		
01.01	REPAROS		
01.01.001	SERVIÇOS PRELIMINARES		
01.01.001.001	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m3	4,43
01.01.001.002	ELEVAÇÃO		
01.01.001.003	Verga pré-moldada para janelas ou basculantes com até 1,5 m de vão. af_03/2016	m	9,30
01.01.001.004	Verga pré-moldada para janelas ou basculantes com mais de 1,5 m de vão. af_03/2016	m	44,50
01.01.001.005	Contraverga pré-moldada para vãos de até 1,5 m de comprimento. af_03/2016	m	9,30
01.01.001.006	Contraverga pré-moldada para vãos de mais de 1,5 m de comprimento. af_03/2016	m	44,50
01.01.001.007	REVESTIMENTO		
01.01.001.008	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	m	49,20
01.01.001.009	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	10,76
01.01.001.010	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	10,76
01.01.001.011	ESQUADRIAS		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES

01.01.001.012	Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	m2	49,20
01.01.001.013	Vidro liso incolor 4mm	m2	49,20
01.01.001.014	PINTURA		
01.01.001.015	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais	m2	10,76
01.01.001.016	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
01.01.001.017	Quadro de medição geral de energia com 8 medidores - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	1,00
01.01.001.018	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	pt	80,00
01.01.001.019	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação	pt	10,00
01.01.001.020	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor	pt	32,00
01.01.001.021	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação	pt	10,00
01.01.001.022	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada	pt	46,00
01.01.001.023	Revisão de ponto de tomada de força tipo 1	pt	8,00
2	ESCOLA MUNICIPAL ULISSES GOMES DE ANDRADE		
02.01	REFORMA		
02.02	SERVIÇOS PRELIMINARES		
02.02.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m2	3,00
02.02.002	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m3	0,15
02.02.003	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00
02.03	COBERTURA		
02.03.001	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal, 1ª, com reposição de 10% do material - R!	m2	166,81
02.04	REVESTIMENTO		
02.04.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 (MURO)	m2	25,50
02.04.002	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	10,76
02.05	ESQUADRIAS		
02.05.001	Revisão de esquadria de madeira	m2	18,84
02.05.002	Fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento padrão popular, com execução de furo - fornecimento e instalação. af_12/2019	un	1,00
02.05.003	Porta em madeira compensada (canaleta), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens	un	2,00
02.05.004	Divisória Naval (painel cego), e=40mm, com perfis em aço - fornecimento e aplicação	m2	16,99
02.05.005	Fechadura de embutir para porta de banheiro, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. af_12/2019	un	1,00
02.06	PINTURA		
02.06.001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional (EXTERIOR)	m2	332,08
02.06.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional (INTERIOR)	m2	283,81



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES

02.06.003	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	m2	55,50
02.06.004	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	13,56
02.06.005	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03	m2	60,00
02.06.006	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar) (MURO e CISTERNA)	m2	177,94
02.06.007	Pintura p/ piso c/ aplicação de 1 demão tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	m2	37,96
02.07	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
02.07.001	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	pt	20,00
02.07.002	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor	pt	10,00
02.07.003	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada	pt	12,00
02.07.004	Lâmpada PAR 20 Led 8w bivolt br	un	5,00
02.08	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
02.08.001	Revisão de ponto de água tipo 1	un	12,00
02.08.002	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	un	9,00
02.08.003	Remanejamento de ligação existente, para o muro ou fachada, inclusive cavalete e caixa de proteção, inclusive hidrômetro.	un	1,00
02.08.004	Torneira cromada para pia de cozinha, ESTEVES, de parede, com articulador, linha Mônaco VTP038 (1168), 1/2" ou similar	un	1,00
02.08.005	Torneira de bóia p/caixa d'agua d = 1 1/4" (deca ou similar)	un	1,00
02.09	SERVIÇOS DIVERSOS		
02.09.001	Limpeza geral	m2	218,41
3	ESCOLA MUNICIPAL DR AUGUSTO FRANCO		
03.01	REFORMA		
03.02	SERVIÇOS PRELIMINARES		
03.02.001	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	93,24
03.02.002	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m2	3,00
03.02.003	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00
03.03	COBERTURA		
03.03.001	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal, 1ª, com reposição de 10% do material - R!	m2	135,09
03.04	REVESTIMENTO		
03.04.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	12,92
03.04.002	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	12,92
03.05	PISO		
03.05.001	Piso cimentado liso traço 1:5, e = 3 cm	m2	93,24
03.06	ESQUADRIAS		
03.06.001	Revisão de esquadria de madeira	m2	26,88
03.06.002	Fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento padrão popular, com execução de furo - fornecimento e instalação. af_12/2019	un	1,00
03.06.003	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens	un	1,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES

03.07	PINTURA		
03.07.001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional (INTERIOR)	m2	436,42
03.07.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional (EXTERIOR)	m2	288,27
03.07.003	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	m2	67,20
03.07.004	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03	m2	72,00
03.07.005	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	104,04
03.07.006	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar) (MURO)	m2	271,48
03.07.007	Pintura p/ piso c/ aplicação de 1 demão tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	m2	116,93
03.08	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
03.08.001	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	pt	22,00
03.08.002	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor	pt	12,00
03.08.003	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada	pt	10,00
03.08.004	Lâmpada PAR 20 Led 8w bivolt br	un	4,00
03.09	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
03.09.001	Revisão de ponto de água tipo 1	un	10,00
03.09.002	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	un	8,00
03.10	SERVIÇOS DIVERSOS		
03.10.001	Limpeza geral	m2	258,30
4	ESCOLA MUNICIPAL ADOLFO MARTINS		
04.01	REFORMA		
04.02	SERVIÇOS PRELIMINARES		
04.02.001	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo (CANTINA)	m2	1,58
04.02.002	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	20,67
04.02.003	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m2	3,00
04.02.004	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00
04.03	COBERTURA		
04.03.001	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal, 1ª, com reposição de 10% do material - R!	m2	239,44
04.04	REVESTIMENTO		
04.04.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 (MURO)	m2	38,75
04.04.002	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	38,75
04.05	PISO		
04.05.001	Piso cimentado despolado traço 1:5, e = 3 cm (ACESSO)	m2	22,27
04.06	ESQUADRIAS		
04.06.001	Revisão de esquadria de madeira	m2	26,88
04.06.002	Fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento padrão popular, com execução de furo - fornecimento e instalação. af_12/2019	un	1,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES

04.06.003	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv. 1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho	m2	4,60
04.06.004	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens	un	1,00
04.07	PINTURA		
04.07.001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional (INTERNO)	m2	405,89
04.07.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional (EXTERIOR)	m2	288,27
04.07.003	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	m2	67,20
04.07.004	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	m2	60,00
04.07.005	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	11,21
04.07.006	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar) (MURO e CISTERNA)	m2	403,80
04.07.007	Pintura p/ piso c/ aplicação de 1 demão tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	m2	116,93
04.08	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
04.08.001	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	pt	22,00
04.08.002	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor	pt	12,00
04.08.003	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada	pt	10,00
04.08.004	Lâmpada PAR 20 Led 8w bivolt br	un	12,00
04.08.005	Luminária calha sobrepôr p/lamp.fluorescente 1x40w, completa, incl.reator convencional e lampada - Rev. 01	un	4,00
04.09	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		
04.09.001	Revisão de ponto de água tipo 1	un	10,00
04.09.002	Caixa de descarga de sobrepôr completa akros ou similar	un	3,00
04.09.003	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, tipo convencional.	un	3,00
04.09.004	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	un	8,00
04.10	SERVIÇOS DIVERSOS		
04.10.001	Limpeza geral	m2	258,30
5	ESCOLA MUNICIPAL PAULO BARBOSA		
05.01	REFORMA		
05.01.001	SERVIÇOS PRELIMINARES		
05.01.002	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00
05.01.003	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m2	3,00
05.01.004	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m3	1,44
05.01.005	ELEVAÇÃO		
05.01.006	Verga pré-moldada para janelas ou basculantes com mais de 1,5 m de vão. af_03/2016	m	17,60
05.01.007	Contraverga pré-moldada para vãos de mais de 1,5 m de comprimento. af_03/2016	m	17,60
05.01.008	REVESTIMENTO		
05.01.009	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	m	16,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES

05.01.010	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	7,04
05.01.011	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	7,04
05.01.012	ESQUADRIAS		
05.01.013	Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	m2	16,00
05.01.014	Vidro liso incolor 4mm	m2	16,00
05.01.015	PINTURA		
05.01.016	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional (INTERNO)	m2	623,44
05.01.017	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional (EXTERNO)	m2	531,02
05.01.018	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	m2	81,75
05.01.019	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	m2	80,00
05.01.020	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	12,58
05.01.021	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar) (MURO)	m2	160,68
05.01.022	Pintura p/ piso c/ aplicação de 1 demão tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	m2	87,85
05.01.023	COBERTURA		
05.01.024	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal, 1ª, com reposição de 10% do material - R!	m2	197,69
05.01.025	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
05.01.026	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor	pt	22,00
05.01.027	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada	pt	26,00
05.01.028	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	pt	33,00
05.01.029	INSTALAÇÃO HIDROSSANITARIA		
05.01.030	Revisão de ponto de água tipo 1	un	10,00
05.01.031	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	un	8,00
05.01.032	SERVIÇOS DIVERSOS		
05.01.033	Limpeza geral	m2	298,86
6	ESCOLA MUNICIPAL JONAS FERREIRA DE ARAÚJO		
06.01	REFORMA		
06.02	SERVIÇOS PRELIMINARES		
06.02.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m2	3,00
06.02.002	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00
06.03	COBERTURA		
06.03.001	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal, 1ª, com reposição de 10% do material - R!	m2	239,70
06.04	REVESTIMENTO		
06.04.001	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	7,80
06.04.002	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 (MURO)	m2	7,80
06.05	ESQUADRIAS		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES

06.05.001	Revisão de esquadria de madeira	m2	22,83
06.05.002	Fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento padrão popular, com execução de furo - fornecimento e instalação. af_12/2019	un	6,00
06.05.003	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens	un	1,00
06.06	PINTURA		
06.06.001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional (INTERIOR)	m2	364,21
06.06.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional (EXTERIOR)	m2	416,61
06.06.003	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03	m2	70,00
06.06.004	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	m2	57,08
06.06.005	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	12,90
06.06.006	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar) (MURO e CISTERNA)	m2	302,84
06.07	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
06.07.001	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	pt	25,00
06.07.002	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor	pt	10,00
06.07.003	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada	pt	12,00
06.07.004	Lâmpada PAR 20 Led 8w bivolt br	un	6,00
06.08	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		
06.08.001	Revisão de ponto de água tipo 1	un	10,00
06.08.002	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	un	7,00
06.08.003	Torneira cromada com arejador para pia de cozinha, DECA, linha targa 1159C40 ou similar	un	1,00
06.08.004	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, tipo convencional.	un	3,00
06.09	SERVIÇOS DIVERSOS		
06.09.001	Limpeza geral	m2	258,30

Concluída a obra, a CONTRATADA procederá à retirada de todos os entulhos e fará a limpeza geral de toda área.

Somente após a vistoria de toda a obra é que a FISCALIZAÇÃO procederá à entrega de um RELATÓRIO constando a eventual existência de defeitos ou a eventual necessidade de complementação de serviços. No caso de defeitos reconhecidos o relatório deverá explicitar que o recebimento definitivo da obra não poderá ser efetuado ou que só o será mediante correção dos defeitos em prazo

a ser determinado.

A CONTRATADA deverá imediatamente proceder todos os consertos porventura necessários.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES

ENTREGA DEFINITIVA DA OBRA

A Entrega Definitiva da Obra só poderá ocorrer após terem sido realizadas todas as apropriações e medições inclusive de eventuais acréscimos expressamente solicitados pela CONTRATANTE, e/ou modificações, e observado que eventuais defeitos foram absolutamente sanados.

Nossa Senhora de Lourdes/SE, Junho de 2021.